A DOMÉRAT, Le 25 novembre 2021



30 A rue de la Libération - BP 21 - 03410 DOMÉRAT Tél. 04 70 29 96 58

Portable: 06 84 63 02 48 www.sarlclementdavid.com

Mr ROUSILLE Anthony 8 Route de Montluçon 03430 COSNE D'ALLIER

DÉSIGNATION	SURFACE	PRIX UNITAIRE	MONTANT
DEVIS N°2021-244			
Construction d'un agrandissement			
Travaux préliminaires			
-Frais de facturation	1,00 U	5,00	5,00 €
-Installation de chantier compris repli	L'ens	335,00	335,00 €
-Demande de D.I.C.T. aux différentes administrations	L'ens	315,00	315,00€
Agrandissement			
▲ Suivant plan			
Terrassement et fondation			
▲ Hors rocher			
Terrassement à -35 du niveau fini compris arrachage de la jardinière et trottoir de la maison compris évacuation	9,94 m³	52,00	516,88 €
Terrassement des fondations 0,40 x 0,70 et évacuation de la terre	3,50 m <sup>3</sup>	52,00	182,00 €
Réalisation des fondations avec béton armé SL 35 renforcé	3,50 m <sup>3</sup>	350,00	1 225,00 €
Terre-plein			
Fourniture et mise en place d'agglos à bancher sur 0,40 m de hauteur compris enduit extérieur et noir étanche	4,96 m <sup>2</sup>	186,00	922,56 €
Fourniture et mise en place de remblai 31.5 compacté sur une épaisseur de 15,00 cm	3,00 m <sup>3</sup>	67,00	201,00€
apital porté à 250 000 €			

DÉSIGNATION	SURFACE	PRIX UNITAIRE	MONTANT
-Fourniture et pose d'un isolant de 80,00 mm d'épaisseur	19,88 m²	35,00	695,80€
-Réalisation d'une dalle en béton armé de 13,00 cm d'épaisseur surfacé manuellement afin de recevoir du carrelage (prévoir un ragréage ou un ponçage pour la futur pose d'un revêtement)	19,88 m²	75,00	1 491,00 €
-Réseau E.U. : A la charge du Plombier			
Élévation			
-Fourniture et mise en place d'agglos à la colle ép. 20,00 cm (Compté vide pour plein en compensation linteau B.A.)	34,00 m <sup>2</sup>	55,00	1 870,00 €
-Chaînages verticaux et horizontaux compris rampants	32,70 ml	35,00	1 144,50 €
-Réalisation d'appuis de fenêtre ou seuil de porte	2,00 U	85,00	170,00 €
-Réalisation d'un dégrossis au mortier en une passe	34,00 m <sup>2</sup>	30,00	1 020,00 €
<u>VRD</u>			
▲ A déterminer en fonction des réseaux			
-Réalisation d'un drainage Ø 100 en périphérie du bâtiment	15,00 ml	35,00	525,00 €
-Fourniture et pose d'un regard E.P. 30 x 30 avec dalle en fonte	2,00 U	150,00	300,00 €
-Fourniture et pose de PVC Ø 125 EP pour aller jusqu'au puit, compris tranchée	33,00 ml	70,00	2 310,00 €
-Remis en état de la cour après travaux	L'ens	500,00	500,00 €
MONTANT H.T. T.V.A 20,00 %			13 728,74 € 2 745,75 €
MONTANT T.T.C.			16 474,49 €
•Assurance professionnelle : MMA 84 avenue de la République 03100 MONTLUÇON France Métropolitaine			
i i		1	1

DÉSIGNA	TION	SURFACE	PRIX UNITAIRE	MONTANT
Devis valable un	xpédier un exemplaire signé. <b>mois</b>			
Garantie des tarifs matières	8			
Condition de paiement : 30 % lor signé, solde à réception de facture. joignez pas d'acompte le chantier le planning	Attention si vous ne			
L'ENTREPRISE	LE CLIENT  Bon pour accord			
				i i